

Заказчик

Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области
(наименование организации)

"Утвержден" « 11 / 04 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 547,94 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство дворовой территории д.89 д. Букреевка Курского района Курской области
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ЛС 02-01-01	Благоустройство дворовой территории д.89 д. Букреевка Курского района Курской области	64,65				64,65
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		64,65				64,65
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Договор № 3506	Проектно-сметные работы				6,12	6,12
3	Постановл.правит.РФ №427 от 18.05.2009г.О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства				0,8 10000/1,2/10,41	0,8
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					6,92	6,92
	Итого по Главам 1-9		64,65			6,92	71,57

Непредвиденные затраты							
4	МДС 2017 пр.81	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	1,29 2% от 64650			0,14 2% от 6920	1,43
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,29			0,14	1,43
		Итого на 01.01.2001г.	65,94			7,06	73
Дополнительные работы и затраты							
5	Письмо Минстрой России №12661- ДВ/09 от 10.04.2019г.	Итого в текущие цены на 2 квартал 2019г. Ксмп=6,48 Кпрочие=10,41	427,29 65940*6,48			9,79 (7060- 6120)*10,41	437,08
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	427,29			9,79	437,08
Налоги и обязательные платежи							
6	ФЗ 03.08.2018 № 303- ФЗ и МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	85,46 20% от 427290			1,96 20% от 9790	87,42
7	Договор № 3506	Проектные работы в текущих ценах				23,44	23,44
8		Итого по сводному сметному расчету	512,75 427290+85460			35,19 9790+1960+2 3440	547,94

Руководитель проектной организации: _____ Туренкова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____ Богачева З.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

2019 г.

2019 г.

Благоустройство дворовой территории д.89 д. Букреевка Курского района Курской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3506 ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 64,651 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,275 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 228,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство перекрытия на проезде- 140 м2										
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (94 руб.): 142% от ФОТ СП (53 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,14 140*0,1/100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	497	27	467 39	24,19	3,39
2	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (м3)	17,64 140*0,1*1,26	103		1817				
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,084 0,6*140/1000	39,1	39,1 7,15	3		3 1		
4	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0865	1690		146				

№ пп	нодматива	изменения	Количество	всего	цены машин	всего	оплаты труда	цены машин	занятых	абсолютных
5	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ²) НР (126 руб.): 142% от ФОТ СП (72 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,14 140 / 1000	2084,49 368,40	2385,37 263,01	418	52	334 37	38,3	5,36
6	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ²) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,14 140 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,03
7	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0019 0,0015+0,0004	1690		3				
8	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	16,908 13,52+3,388	267,99		4531				

Раздел 2. Устройство перекрытия на подходах 120 м2

9	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (80 руб.): 142% от ФОТ СП (45 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,12 120*0,1/100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	426	23	401 33	24,19	2,9
10	ФССЦ-02.2.05.04-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм (м3)	15,12 120*0,1*1,26	130		1966				
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,072 0,6*120/1000	39,1	39,1 7,15	3		3 1		
12	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0742	1690		125				

Код	Идентификатор	Изменения	Единица измерения	Цена за единицу	Цена за единицу	Цена за единицу	Цена за единицу	Цена за единицу	Цена за единицу	Цена за единицу
13	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ²)	0,12 120 / 1000	2084,49 368,46	2385,37 263,01	358	44	286 32	30,3	4,6
14	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ²) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,12 120 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,02
15	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0016 0,0013+0,0003	1690		3				
16	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	14,494 11,59+2,904	267,99		3884				

Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия 105 м²

17	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м ³) НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,1575 (105*0,15) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	359	20	338 28	15,72	2,48
18	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м ³)	17,325 105*0,15*1,1	44,82		777				
19	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменным катком (1000 м ²)	0,105 105 / 1000	27012,91 304,66	5218,05 656,2	2836	32	548 69	37,29	3,92
20	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м ²) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,105 105 / 1000	1536,21	238,41 30,14	161		25 3		
21	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,063 0,6*105/1000	39,1	39,1 7,15	2		2		
22	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0649	1690		110				

	НОРМАТИВ	ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО		ЦИИ МАШИН	Всего	оплаты труда	ЦИИ МАШИН	обслуживанием	
23	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (95 руб.): 142% от ФОТ СП (54 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,105 105 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	313	39	250 28	38,3	4,02
24	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,105 105 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,02
25	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0014 0,0011+0,0003	1690		2				
26	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	12,681 10,14+2,541	267,99		3398				


Раздел 4. Установка бортовых камней


27	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (2190 руб.): 142% от ФОТ СП (1245 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,36 (140+96) / 100	4412,47 643,64	78,78 9,64	10413	1519	186 23	76,08	179,55
28	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	236 140+96	63,12		14896				

Раздел 5. МАФ

29	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,00972 (0,3*0,3*0,4*(4*6+3))/100	2184 2184		21	21		280	2,72
30	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,00972 (0,3*0,3*0,4*(4*6+3))/100	3897,23 1404	1587,74 244,51	38	14	15 2	180	1,75

№ п/п	норматива	измерения	Количество	единиц	ция машин	Всего	оплаты труда	ция машин	объемов работ
	Накладные расходы					3142			
	Сметная прибыль					1776			
	ВСЕГО по смете					64651			228,27

Составил: _____  Гузеева Л.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____  Богачева З.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Код	Идентификация	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена единицы	Всего	Доплата за работу	Цена машины	Доплата за материалы
31	ФССЦ-04.1.02.05.0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)	0,0014	880		880			
32	ФЕР06-01-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, установка в теле бетона (т)	0,378 (68*8+10*3)/1000	958,14 445,69	440,24 54,14	302	108	100 20	46,33 17,51
33	ФССЦ-15.2.03.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт)	6	890,38		5342			
34	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт)	3	524,2		1573			
Перевозка									
35	ФССЦпг-03-21-01-054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 54 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СДЛК = 0%	88,8128 1,6*(17,64+15,12+1,575+19,85+1,323)	28,74	28,74	2552		2552	
36	ФССЦпг-03-21-01-044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 44 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ	44,083 ((13,52+3,388)+(11,59+2,904)+(10,14+2,541))	24,8	24,8	1093		1093	
37	ФССЦпг-03-21-01-054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 54 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ	25,9875 17,325*1,5	28,74	28,74	747		747	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						59733	1959	7419 316	228,27
Накладные расходы						3142			
Сметная прибыль						1776			
Итого по смете:									
Автомобильные дороги						34765			206,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						2355			
Земляные работы, выполняемые ручным способом						14942			2,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						8197			19,26
Перевозка грузов автотранспортом						4392			
Итого						64651			228,27
В том числе:									
Материалы						50355			
Машины и механизмы						7419			
ФОТ						2275			